

永州市生态环境局文件

新环评〔2025〕19号

关于新田县创景建材有限公司文峰岭矿区 灰岩矿开采项目环境影响报告表的批复

新田县创景建材有限公司：

你公司报送的《新田县创景建材有限公司文峰岭矿区灰岩矿开采项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟投资8000万元在新田县龙泉街道潮水铺村新建文峰岭矿区灰岩矿开采项目，其中环保投资963.4万元，占总投资的12.04%，矿区面积为0.0633km²，开采矿种为建筑石料用灰岩矿，可采资源量433.16万吨，矿山服务年限为7.2年，开采方式为台阶式露天开采，年开采规模60万吨，工业广场布设一条机制砂生产线和一条碎石加工生产线，年生产石粉及碎石产品30万吨、机制砂30万吨。

主要建设内容包括：露天开采区、工业广场、办公生活区及其配套环保设施、储运工程、公用工程、辅助工程等，矿山开采标高为+387m~+335m米。

根据《报告表》分析结论和专家评审意见，在建设单位



严格落实《报告表》和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、生态保护措施的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局原则同意项目建设。

二、建设单位在设计、建设和运行过程中应严格执行环保“三同时”制度，落实报告提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）严格落实生态保护和水土保持措施。施工期做好挖方和填方的平衡，减少土方开挖量，临时堆放场设置挡墙防护，采取边开采边复垦的措施控制水土流失，确保项目建设符合绿色矿山建设要求。矿山服务期满后，严格按照矿山生态修复方案实施生态修复，减少对周边环境及景观的影响，做好陆生生态的保护与恢复。

（二）废水污染防治措施。生活污水经过化粪池处理后全部用于厂内绿化；车辆清洗废水经沉淀池沉淀后全部回用；洗砂废水经泥水分离脱水系统+沉淀池处理后，回用于生产；初期雨水经截水沟收集至沉淀池和现有采坑沉淀后用于厂区抑尘及生产用水。

（三）废气污染防治措施。凿岩、钻孔粉尘采取选用自带收尘装置的环保型钻机设备，配合湿式凿岩钻孔措施；开采、爆破粉尘采取洒水降尘、水封爆破、水炮喷雾增湿等措施；运输扬尘采取路面硬化，在道路两旁种植绿植、树木、车辆清洗等措施；装卸粉尘采取洒水降尘措施；排土场起尘采取洒水扬尘、防尘网覆盖等措施；一破粉尘通过采取封闭

生产车间，在一破进出料口设置抑尘装置，减少粉尘排放；对二次破碎和一筛二筛及机制砂破碎工序进出料口进行封闭，并安装集气罩+布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒排放，少量未被收集的粉尘无组织排放；确保废气外排达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级及无组织排放浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理，达到《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关限值要求后通过排烟管道引至楼顶排放。

（四）噪声污染防治措施。通过合理布局、选用低噪设备，采取基础减振、风机口安装消声器、厂房隔声、夜间不爆破等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

（五）固体废物污染防治措施。项目开挖剥离产生的表土，部分用于矿山工业广场场地平整和矿山道路建设及绿化，其余部分堆存于矿山排土场内，用于矿山后期复垦复绿；沉淀池污泥自然干化后堆存于排土场，后期进行综合利用；废润滑油等危险废物经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有危险废物处置资质单位安全处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。一般固体废物处置与贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（六）环境风险防范措施。企业须严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，将事故风险环境影响降到最低。



制定环境风险应急预案，并报属地生态环境管理部门备案，建立环境风险应急联动机制，完善环境风险事故预防和应急处理措施，杜绝环境风险事故发生。

（七）按国家相关规定规范设置各类排污口和标志。

（八）维护社会稳定。要加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保投诉而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。

四、项目应当对照《固定污染源排污许可分类管理名录2019版》要求完善排污许可相关手续。

五、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件；自本批复批准之日起超过五年，建设项目方开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、新田县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的监督检查和日常环境管理工作，督促落实好各项环保措施。

